

Nº OPERAÇÃO 2584.1045241-90/2017	Nº SICONV 852288/2017	PROponente / TOMADOR Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Substituição do Piso			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Troca de Piso	MUNICÍPIO / UF Franca/SP	BDI 1 29,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Troca de Piso									402.933,57	
1.			Troca de Piso					-	402.933,57	
1.1.			Serviços Preliminares					-	7.610,79	
1.1.1.	CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	3,00	352,09	BDI 1	455,60	1.366,81	RA
1.1.2.	SINAPI	102238	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MDF, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO	M2	10,50	77,07	BDI 1	99,73	1.047,15	RA
1.1.3.	CPOS	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	MÊS	6,00	669,35	BDI 1	866,14	5.196,83	RA
1.2.			Remoção dos pisos					-	43.299,40	
1.2.1.	CPOS	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	1.169,39	20,02	BDI 1	25,91	30.294,08	RA
1.2.2.	CPOS	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	41,00	164,32	BDI 1	212,63	8.717,83	RA
1.2.3.	CPOS	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	16,50	200,81	BDI 1	259,85	4.287,49	RA
1.3.			Contra Piso					-	40.740,45	
1.3.1.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	27,50	39,31	BDI 1	50,87	1.398,85	RA
1.3.2.	SINAPI	99431	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	M3	27,50	498,45	BDI 1	644,99	17.737,34	RA
1.3.3.	SINAPI	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	0	1.233,32	11,79	BDI 1	15,26	18.815,85	RA
1.3.4.	SINAPI	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	296,00	7,28	BDI 1	9,42	2.788,41	RA
1.4.			Piso					-	290.036,09	
1.4.1.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	1.375,93	152,25	BDI 1	197,01	271.074,03	RA
1.4.2.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	876,95	16,71	BDI 1	21,62	18.962,06	RA
1.5.			Serviços Diversos					-	19.638,40	
1.5.1.	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	1.375,93	11,03	BDI 1	14,27	19.638,40	RA
1.6.			Junta de dilatação					-	1.608,44	
1.6.1.	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018	M	12,50	99,44	BDI 1	128,68	1.608,44	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 2584.1045241-90/2017	Nº SICOMV 852288/2017	PROponente / TOMADOR Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Substituição do Piso			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Toca de Piso	MUNICÍPIO / UF Franca/SP	BDI 1 29.40%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Toca de Piso									
									402.933,57

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para BDI, Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RÁ - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Franca/SP
Local
segunda-feira, 25 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Eduardo Renato Junqueira
CREA/CAU: A15675-2
ART/RT: 0


Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F.